

[illegible]

127989	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE 2.80 KM. CON RECARGUES, PASTREO Y CONFIGURACION DE CUNETAS	49-La Concordia	SUCO DOLORES JALTENANGO	RURAL	000000000000 00000008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			121.522	121.522	121.522	121.522	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE \$ 121,522.27 PERO EN EL MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO NO ME ACEPTO LOS 27 CENTAVOS ASI QUE AQUÍ HAGO LA AJUSTACION, ESTA OBRA ESTA AL 100% CON UN PASTREO EN 2.80 KM, RECARGUE DEL CAMINO EN TRAMOS AISLADOS DE 20 CMS DE ESPESOR Y UN ANCHO DE CALZADA DE 6.00 MTS.
128051	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE 7.80 KM CON RECARGUES, PASTREO Y CONFIGURACION DE CUNETAS	49-La Concordia	SUCO REFORMA	RURAL	000000000000 00000005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		-	221.265	221.265	221.265	221.265	100%	0	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$ 221,265.96 LA REHABILITACION SERA CON RECARGUES, PASTREO Y CONFIGURACION DE CUNETAS. LA OBRA YA ESTA CONCLUIDA.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																									
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																									
CONSTRUCCION																									
138789	CONSTRUCCION DE CANALETAS PARA EL SISTEMA DE RIEGO	49-La Concordia	DISTRITO DE RIEGO INDEPENDENCIA	RURAL	000000000000 00000085	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			700.000	700.000	700.000	700.000	100%	0	0	0	HECTAREA	1.450	1.450	100%	SON 1450 METROS LINEALES Y LA CONSTRUCCION DE CANALETAS SERA A BASE DE CONCRETO DE FC= 150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR Y UNA SECCION TRANSVERSAL DE 0.40X0.40 CMS, REFORZADO CON MALLA LAC 6-6-6, INCLUYE CAMBRADO Y DESCAMBRADO, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO.
2. CHAPAS RECUBRO 2007																									
APORTACIONES FEDERALES (REGISTROS)																									
PAIS																									
PRIMA																									
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																									
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																									
REHABILITACION																									
130335	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	49-La Concordia	SUCO DIAMANTE DE ECHEVERRIA	RURAL	000000000000 00000013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,028,308	1,028,308	1,028,308	1,028,308	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,164	1,164	100%	EL MONTO TOTAL ES DE \$ 1,028,308.80 LA OBRA YA ESTA TERMINADA, LA EXCAVACION ES A MANO PARA SANIAS EN MATERIAL "B", CON TUBERIA DE PVC DE 355 MM (14") DE DIAMETRO C 5, 628.66 ML DE TUBERIA DE PVC DE 200 MM(8") DE DIAMETRO CON SALEDA DE 150 MM(6") DE DIAMETRO, 18 REGISTROS DE ALBANEL CON MANPOSTERA DE TABIQUE, 14 TAPAS PARA POZOS DE VISTA DE FERRO FUNDIDO Y LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA.