

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones							
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %						
														Ministrado	Programado	Ejercido														
2	3	4	5	6/3	6	7	8	9	10	10/9	11																			
7-CHAPAS RECURSO 2009																														
APORTACIONES FEDERALES																														
	FAIS												8,861,562	2,813,248	2,813,248	2,813,248														
	AGUA POTABLE																													
	CONSTRUCCION																													
9308	AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	2-Acala	LINDON BUENAVISTA	RURAL	002-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAL Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,391,562	1,913,248	1,913,248	1,913,248	100%	0	0	METRO LINEAL	12,280	12,280	100%							
	ALCANTARILLADO, DRENAL Y LETRINAS																													
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAL PLUVIAL																													
9275	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL (2A. ETAPA)	2-Acala	20 DE NOVIEMBRE	URBANO	002-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAL Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,200,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	CANAL	1	1	80%						CONSTRUCCION DE 200 MTS. LINEALES DE CANAL PLUVIAL	
	URBANIZACION MUNICIPAL																													
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																													
	OTROS																													
9284	CONSTRUCCION DE BOLLIVARD (ACCESO CHAPA DE CORZO-ACALA)	2-Acala	ACALA	URBANO	002-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			5,070,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%						OBRA CON MUESTRA DE RECURSOS	
	FORAMUN																													
	GASTO CORRIENTE																													
	OTROS GASTOS DE OPERACION																													
9316	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS TIPO ESPECIE ZOOTECNICA DEL PROGRAMA FEDERAL SAGARPA 2009	2-Acala	ACALA	URBANO	002-04-0001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	ACTIVOS A LA AGRICULTURA (PRODUCCION O Y FORESTAL)	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	CABEZA	70	70	100%						EN ESTA ACCION EXISTE MUESTRA DE RECURSOS	