

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14						Generados
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7-CHIAPAS RECURSO 2011																							
APORTACIONES FEDERALES																							
PORTAMUN																							
INVERSION																							
OBRA PUBLICA																							
CONSTRUCCION																							
71429	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA 26 DE JULIO	96-SUCHIATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	087-04-0008	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	120,364	120,364	120,364	120,364	100.0%	0	0		239.57	239.57	100.0%	CONSTRUCCION DE 239.57 ML DE MURO DE CONTENCIÓN DE 1.00 M DE ALTURA Y 10 CMS DE ESPESOR, A BASE DE BLOCK DE 10X20X40 CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:1:6, REFORZADO CON CASTILLO Y CADENA RASANTE DE 15X20 CMS CON ARMEX Y CONCRETO F C= 150. KG/CM2, APLANADO ACABADO FINO EN UNA CARA DEL MURO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA, ACARREOS DE LOS MATERIALES 1:2:6, ACARREOS DE LOS MATERIALES ELABORACION DE MEZCLA VALIDADO POR PCMRDEC	
MEJORAMIENTO																							
70795	NIVELACION PARA EL DESAZOLVE DE DRENES PLUVIALES (DIVERSAS COMUNIDADES)	96-SUCHIATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	087-04-0010	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	153,815	153,815	153,815	153,815	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NIVELACION DE DREN PLUVIAL A CIELO ABIERTO PARA DAR PENDIENTE DE DESAZOLVE, INCLUYE BRECHOE, NEVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO EN UN ANCHO DE 300 A 3.50 M, SECCION DEL DREN A LO LARGO DEL ALINEAMIENTO, ESTACUADO, CADANAMIENTO A CADA 20.00 M, MANO DE OBRA HARRAMIENTA VALIDADO POR PCMRDEC	
MANTENIMIENTO																							
71643	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA POTABILIZADORA (FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR)	96-SUCHIATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	087-04-0009	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	419,556	419,556	419,556	419,556	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, A BASE DE MEDIO FILTRANTES INSTALADOS EN LOS FILTROS DE AGUA PLUS MODELO IPE 48, GSE-60 Y COLOCACION DE BOMBAS CLORADORAS Y DE CAMBIO DE TUBERIAS PCV 2 Y 3, MANTENIMIENTO DE VALVULAS, REPARACION DE TABLERO DE CONTROL REPARACION DE LA INSTALACION ELECTRICA Y REPARACION DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA PARA EL BENEFICIO DE 600 VIVIENDAS, VALIDADO POR PCMRDEC	
REHABILITACION																							
71278	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DE 16.70 X 9.40 MTS (J.N. JUANA DE ASBAJA, CLAVE 07DJN0454Z)	96-SUCHIATE	EL CAMPITO	RURAL	087-04-0005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	66,676	66,676	66,676	66,676	100.0%	0	0		156.98	156.98	100.0%	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DE 16.70 X 9.40 MTS A BASE DE 156.98 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 4.18 M3 DE EXCAVACION, 52.20 ML DE GUARNICIONES, 2.22 M3 DE MAT, PARA RELLENO CON MAT PRODUCTO DE LA EXCACACION, 156.98 M2 DE FIRME DE CONCRETO F C= 150 KG DE 10 CMS DE ESPESOR Y 156.98 M2 DE SUM Y SOLOC DE MALLA VALIDADO POR SEINFRA.	